

## 総合庁舎（早来）

|              | 型番・品名     |                |                  | 数量 | 単位 | 価格 |
|--------------|-----------|----------------|------------------|----|----|----|
| <b>1.機器類</b> |           |                |                  |    |    |    |
| 旧庁舎側 1 階     | 当直室       |                |                  |    |    |    |
|              | SZRA40CV  | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 1  | 台  |    |
|              |           | 冷房能力           | 3.6(1.7-4.0)kw   |    |    |    |
|              |           | 暖房能力           | 4.0(1.8-5.3)kw   |    |    |    |
|              |           | 電源             | 単相 200 V         |    |    |    |
|              | BRC1G4    | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 1  | 式  |    |
|              | K-DU153KV | ドレンポンプキット      |                  | 1  | 式  |    |
|              | K-KKZ5G   | 壁面置台           |                  | 1  | 式  |    |
|              |           |                |                  |    |    |    |
| 旧庁舎側 1 階     | 町民相談室     |                |                  |    |    |    |
|              | SZRA40CV  | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 1  | 台  |    |
|              |           | 冷房能力           | 3.6(1.7-4.0)kw   |    |    |    |
|              |           | 暖房能力           | 4.0(1.8-5.3)kw   |    |    |    |
|              |           | 電源             | 単相 200 V         |    |    |    |
|              | BRC1G4    | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 1  | 式  |    |
|              | K-DU153KV | ドレンポンプキット      |                  | 1  | 式  |    |
|              | K-KKZ5G   | 壁面置台           |                  | 1  | 式  |    |
|              |           |                |                  |    |    |    |
| 旧庁舎側 1 階     | 会計課       |                |                  |    |    |    |
|              | SZRA50CV  | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 1  | 台  |    |
|              |           | 冷房能力           | 4.5(2.1-5.0)kw   |    |    |    |
|              |           | 暖房能力           | 5.0(2.3-6.3)kw   |    |    |    |
|              |           | 電源             | 単相 200 V         |    |    |    |
|              | BRC1G4    | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 1  | 式  |    |
|              | K-DU153KV | ドレンポンプキット      |                  | 1  | 式  |    |
|              | K-KKZ5G   | 壁面置台           |                  | 1  | 式  |    |
|              |           |                |                  |    |    |    |
| 旧庁舎側 1 階     | 税務住民課ほか   |                |                  |    |    |    |
|              | SZRA112C  | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 5  | 台  |    |
|              |           | 冷房能力           | 10.0(4.8-11.2)kw |    |    |    |
|              |           | 暖房能力           | 11.2(5.1-14.0)kw |    |    |    |
|              |           | 電源             | 三相 200 V         |    |    |    |
|              | BRC1G4    | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 5  | 式  |    |
|              | K-KKZ10G  | 壁面置台           |                  | 5  | 式  |    |
|              |           |                |                  |    |    |    |
| 旧庁舎側 1 階     | 相談室 2     |                |                  |    |    |    |
|              | SZRA40CV  | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 1  | 台  |    |
|              |           | 冷房能力           | 3.6(1.7-4.0)kw   |    |    |    |
|              |           | 暖房能力           | 4.0(1.8-5.3)kw   |    |    |    |
|              |           | 電源             | 単相 200 V         |    |    |    |
|              | BRC1G4    | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 1  | 式  |    |
|              | K-KKZ5G   | 壁面置台           |                  | 1  | 式  |    |
|              |           |                |                  |    |    |    |

## 総合庁舎（早来）

|          | 型番・品名    |                |                | 数量 | 単位 | 価格 |
|----------|----------|----------------|----------------|----|----|----|
| 旧庁舎側 1 階 | ホール      |                |                |    |    |    |
|          | SZRA40CV | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型   | 3  | 台  |    |
|          |          | 冷房能力           | 3.6(1.7-4.0)kw |    |    |    |
|          |          | 暖房能力           | 4.0(1.8-5.3)kw |    |    |    |
|          |          | 電源             | 単相 200V        |    |    |    |
|          | BRC1G4   | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                | 3  | 式  |    |
|          | K-KKZ5G  | 壁面置台           |                | 3  | 式  |    |
|          |          |                |                |    |    |    |
| 旧庁舎側 1 階 | 休憩室      |                |                |    |    |    |
|          | SZRA40CV | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型   | 1  | 台  |    |
|          |          | 冷房能力           | 3.6(1.7-4.0)kw |    |    |    |
|          |          | 暖房能力           | 4.0(1.8-5.3)kw |    |    |    |
|          |          | 電源             | 単相 200V        |    |    |    |
|          | BRC1G4   | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                | 1  | 式  |    |
|          | K-KKZ5G  | 壁面置台           |                | 1  | 式  |    |
|          |          |                |                |    |    |    |
| 旧庁舎側 2 階 | 水道課      |                |                |    |    |    |
|          | SZRA80CV | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型   | 1  | 台  |    |
|          |          | 冷房能力           | 7.1(3.2-8.0)kw |    |    |    |
|          |          | 暖房能力           | 8.0(3.6-9.5)kw |    |    |    |
|          |          | 電源             | 単相 200V        |    |    |    |
|          | BRC1G4   | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                | 1  | 式  |    |
|          | K-KKZ5G  | 壁面置台           |                | 1  | 式  |    |
|          |          |                |                |    |    |    |
| 旧庁舎側 2 階 | 産業振興課ほか  |                |                |    |    |    |
|          | SZRA63CV | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型   | 4  | 台  |    |
|          |          | 冷房能力           | 5.6(2.6-6.3)kw |    |    |    |
|          |          | 暖房能力           | 6.3(2.9-8.0)kw |    |    |    |
|          |          | 電源             | 単相 200V        |    |    |    |
|          | BRC1G4   | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                | 4  | 式  |    |
|          | K-KKZ5G  | 壁面置台           |                | 4  | 式  |    |
|          |          |                |                |    |    |    |
| 旧庁舎側 2 階 | 建設課      |                |                |    |    |    |
|          | SZRA80CV | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型   | 3  | 台  |    |
|          |          | 冷房能力           | 7.1(3.2-8.0)kw |    |    |    |
|          |          | 暖房能力           | 8.0(3.6-9.5)kw |    |    |    |
|          |          | 電源             | 単相 200V        |    |    |    |
|          | BRC1G4   | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                | 3  | 式  |    |
|          | K-KKZ5G  | 壁面置台           |                | 3  | 式  |    |
|          |          |                |                |    |    |    |

## 総合庁舎（早来）

|           | 型番・品名    |                |                  | 数量 | 単位 | 価格 |
|-----------|----------|----------------|------------------|----|----|----|
| 旧庁舎側 2 階  | 中会議室 2   |                |                  |    |    |    |
|           | SZRA40CV | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 1  | 台  |    |
|           |          | 冷房能力           | 3.6(1.7-4.0)kw   |    |    |    |
|           |          | 暖房能力           | 4.0(1.8-5.3)kw   |    |    |    |
|           |          | 電源             | 単相 200 V         |    |    |    |
|           | BRC1G4   | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 1  | 式  |    |
|           | K-KKZ5G  | 壁面置台           |                  | 1  | 式  |    |
|           |          |                |                  |    |    |    |
| 増築庁舎側 1 階 | 総務課      |                |                  |    |    |    |
|           | SZRA112C | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 2  | 台  |    |
|           |          | 冷房能力           | 10.0(4.8-11.2)kw |    |    |    |
|           |          | 暖房能力           | 11.2(5.1-14.0)kw |    |    |    |
|           |          | 電源             | 三相 200 V         |    |    |    |
|           | BRC1G4   | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 2  | 式  |    |
|           | K-KKZ10G | 壁面置台           |                  | 2  | 式  |    |
|           |          |                |                  |    |    |    |
| 増築庁舎側 2 階 | 監査委員室    |                |                  |    |    |    |
|           | SZRA40CV | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 1  | 台  |    |
|           |          | 冷房能力           | 3.6(1.7-4.0)kw   |    |    |    |
|           |          | 暖房能力           | 4.0(1.8-5.3)kw   |    |    |    |
|           |          | 電源             | 単相 200 V         |    |    |    |
|           | BRC1G4   | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 1  | 式  |    |
|           | K-KKZ5G  | 壁面置台           |                  | 1  | 式  |    |
|           |          |                |                  |    |    |    |
| 増築庁舎側 2 階 | 議会事務局    |                |                  |    |    |    |
|           | SZRA63CV | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 1  | 台  |    |
|           |          | 冷房能力           | 5.6(2.6-6.3)kw   |    |    |    |
|           |          | 暖房能力           | 6.3(2.9-8.0)kw   |    |    |    |
|           |          | 電源             | 単相 200 V         |    |    |    |
|           | BRC1G4   | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 1  | 式  |    |
|           | K-KKZ5G  | 壁面置台           |                  | 1  | 式  |    |
|           |          |                |                  |    |    |    |
| 増築庁舎側 2 階 | 休憩室      |                |                  |    |    |    |
|           | SZRA50CV | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 1  | 台  |    |
|           |          | 冷房能力           | 4.5(2.1-5.0)kw   |    |    |    |
|           |          | 暖房能力           | 5.0(2.3-6.3)kw   |    |    |    |
|           |          | 電源             | 単相 200 V         |    |    |    |
|           | BRC1G4   | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 1  | 式  |    |
|           | K-KKZ5G  | 壁面置台           |                  | 1  | 式  |    |
|           |          |                |                  |    |    |    |

総合庁舎（早来）

|           | 型番・品名    |                |                  | 数量 | 単位 | 価格 |
|-----------|----------|----------------|------------------|----|----|----|
| 増築庁舎側 2 階 | 政策推進課    |                |                  |    |    |    |
|           | SZRA80CV | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 2  | 台  |    |
|           |          | 冷房能力           | 7.1(3.2-8.0)kw   |    |    |    |
|           |          | 暖房能力           | 8.0(3.6-9.5)kw   |    |    |    |
|           |          | 電源             | 単相 200V          |    |    |    |
|           | BRC1G4   | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 2  | 式  |    |
|           | K-KKZ5G  | 壁面置台           |                  | 2  | 式  |    |
|           |          |                |                  |    |    |    |
| 増築庁舎側 2 階 | 教育委員会事務局 |                |                  |    |    |    |
|           | SZRA112C | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 3  | 台  |    |
|           |          | 冷房能力           | 10.0(4.8-11.2)kw |    |    |    |
|           |          | 暖房能力           | 11.2(5.1-14.0)kw |    |    |    |
|           |          | 電源             | 三相 200V          |    |    |    |
|           | BRC1G4   | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 3  | 式  |    |
|           | K-KKZ10G | 壁面置台           |                  | 3  | 式  |    |
|           |          |                |                  |    |    |    |
|           |          |                |                  |    |    |    |
|           | 機器輸送費    |                |                  | 1  | 式  |    |
|           | 試運転調整費   |                |                  | 32 | 台  |    |
|           |          |                |                  |    |    |    |

## 総合庁舎（早来）

|              | 型番・品名 |                 |                        | 数量  | 単位 | 価格 |
|--------------|-------|-----------------|------------------------|-----|----|----|
| <b>2.工事費</b> |       |                 |                        |     |    |    |
| 配管資材         |       | 冷媒用被覆銅管         | φ 6.4×12.7（保温厚t=10×20） | 85  | m  |    |
|              |       | 冷媒用被覆銅管         | φ 9.5×15.9（保温厚t=10×21） | 100 | m  |    |
|              |       | ACドレン           | 20A                    | 170 | m  |    |
|              |       | 継手接合材           |                        | 1   | 式  |    |
|              |       | 支持金物            |                        | 1   | 式  |    |
|              |       | 消耗品・雑材料         |                        | 1   | 式  |    |
|              |       |                 |                        |     |    |    |
| 工事作業         |       | 配管工費            |                        | 1   | 式  |    |
|              |       | 室外機搬入据付費        |                        | 1   | 式  |    |
|              |       | 室内機搬入据付費        |                        | 1   | 式  |    |
|              |       | ドレンポンプ据付費       | 3 台                    | 1   | 式  |    |
|              |       | 室内機据付用板         | 15か所                   | 1   | 式  |    |
|              |       | 天井点検口取付費        | 6 か所                   | 1   | 式  |    |
|              |       | 外壁開口費           | 31か所                   | 1   | 式  |    |
|              |       | 屋内外配管化粧カバー取付費   |                        | 1   | 式  |    |
|              |       | 配管試験及び真空乾燥費     |                        | 1   | 式  |    |
|              |       | リモコンスイッチ取付費     |                        | 1   | 式  |    |
|              |       | Wi-Fi・配線モール移設費  |                        | 1   | 式  |    |
|              |       | 仮設足場及び高所作業車リース費 |                        | 1   | 式  |    |
|              |       | アスベスト事前調査費      |                        | 1   | 式  |    |
|              |       | 養生及び清掃費         |                        | 1   | 式  |    |
|              |       |                 |                        |     |    |    |
|              |       | 運搬交通費           |                        | 1   | 式  |    |
|              |       | 現場雑費            |                        | 1   | 式  |    |
|              |       |                 |                        |     |    |    |
|              |       | 現場管理費           |                        | 1   | 式  |    |
|              |       | 諸経費             |                        | 1   | 式  |    |
|              |       |                 |                        |     |    |    |

## 総合庁舎（早来）

|                   | 型番・品名 |              |                   | 数量  | 単位 | 価格 |
|-------------------|-------|--------------|-------------------|-----|----|----|
| <b>3.高圧設備工事</b>   |       |              |                   |     |    |    |
|                   |       | 三相トランス       | 200kva（新トップランナー）  | 1   | 台  |    |
|                   |       | リアクトル        | 4.79kvar          | 1   | 台  |    |
|                   |       | コンデンサー       | 79.8kvar          | 1   | 台  |    |
|                   |       | マルチメーター      | 600A              | 1   | 個  |    |
|                   |       | CT           | 600A              | 1   | 個  |    |
|                   |       | パワーヒューズ      | G40A              | 6   | 本  |    |
|                   |       | 高圧電線         | KIP60             | 6   | m  |    |
|                   |       | ブレーカー        | 3P250A            | 1   | 個  |    |
|                   |       | ブレーカー        | 3P175A            | 1   | 個  |    |
|                   |       | 端子台          | 3P300A            | 2   | 個  |    |
|                   |       | MLFC線        | 200sq             | 9   | m  |    |
|                   |       | MLFC線        | 60sq              | 6   | m  |    |
|                   |       | 雑材・消耗品材      |                   | 1   | 式  |    |
|                   |       |              |                   |     |    |    |
|                   |       | 労務費          |                   | 1   | 式  |    |
|                   |       | トランス搬出入費     |                   | 1   | 式  |    |
|                   |       | 耐圧・リレー試験費    |                   | 1   | 式  |    |
|                   |       | PCB検査費       |                   | 1   | 式  |    |
|                   |       | TR処理費        |                   | 1   | 式  |    |
|                   |       | 安全対策費        |                   | 1   | 式  |    |
|                   |       |              |                   |     |    |    |
| <b>4.幹線・分岐盤工事</b> |       |              |                   |     |    |    |
|                   |       | 分岐盤A         |                   | 1   | 面  |    |
|                   |       | 分岐盤B         |                   | 1   | 面  |    |
|                   |       | 分岐盤C         |                   | 1   | 面  |    |
|                   |       | EM-CET100    |                   | 40  | m  |    |
|                   |       | EM-CET38     |                   | 65  | m  |    |
|                   |       | EM-IE22      |                   | 100 | m  |    |
|                   |       | 電線管          | GZ70              | 25  | m  |    |
|                   |       | 電線管          | GZ54              | 50  | m  |    |
|                   |       | 同上付属品        |                   | 1   | 式  |    |
|                   |       | 同可とう電線管      | KPF・付属品           | 1   | 式  |    |
|                   |       | プルボックス防水ドブE付 | 400×400×300       | 1   | 個  |    |
|                   |       | 電線管支持材       | コンクリートブロック等       | 1   | 式  |    |
|                   |       | 盤支持材         | 1mスライドブロック・ドブダクター | 3   | 式  |    |
|                   |       | 雑材・消耗品       |                   | 1   | 式  |    |
|                   |       |              |                   |     |    |    |
|                   |       | 労務費          |                   | 1   | 式  |    |
|                   |       | 搬入費          |                   | 1   | 式  |    |
|                   |       |              |                   |     |    |    |

## 総合庁舎（早来）

|            | 型番・品名 |              |             | 数量  | 単位 | 価格 |
|------------|-------|--------------|-------------|-----|----|----|
| 5.エアコン電源工事 |       |              |             |     |    |    |
|            |       | ケーブル         | EM-CE5.5×3C | 350 | m  |    |
|            |       | ケーブル         | EM-CE3.5×3C | 300 | m  |    |
|            |       | 電線           | EM-IE 2.0   | 600 | m  |    |
|            |       | 電線管          | GZ70        | 20  | m  |    |
|            |       | 電線管          | GZ54        | 60  | m  |    |
|            |       | 電線管          | GZ42        | 30  | m  |    |
|            |       | 電線管          | GZ36        | 40  | m  |    |
|            |       | 電線管          | GZ28        | 50  | m  |    |
|            |       | 同上電線管付属品     |             | 1   | 式  |    |
|            |       | 同電線管支持材      | コンクリートブロック等 | 1   | 式  |    |
|            |       | プルボックス防水ドブE付 | 400×400×300 | 2   | 個  |    |
|            |       | プルボックス防水ドブE付 | 300×300×200 | 2   | 個  |    |
|            |       | プルボックス防水ドブE付 | 250×250×200 | 2   | 個  |    |
|            |       | プルボックス防水ドブE付 | 150×150×100 | 10  | 個  |    |
|            |       | 可とう電線管       | KPF・付属品     | 1   | 式  |    |
|            |       | 機器接続         |             | 32  | 個  |    |
|            |       | 雑材・消耗品       |             | 1   | 式  |    |
|            |       |              |             |     |    |    |
|            |       | 労務費          |             | 1   | 式  |    |
|            |       |              |             |     |    |    |

## 総合支所（追分）

|              | 型番・品名      |                |                  | 数量 | 単位 | 価格 |
|--------------|------------|----------------|------------------|----|----|----|
| <b>1.機器類</b> |            |                |                  |    |    |    |
|              | 旧建設課       |                |                  |    |    |    |
|              | SZRA80CV   | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 2  | 台  |    |
|              |            | 冷房能力           | 7.1(3.2-8.0)kw   |    |    |    |
|              |            | 暖房能力           | 8.0(3.6-9.5)kw   |    |    |    |
|              |            | 電源             | 単相 200V          |    |    |    |
|              | BRC1G4     | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 2  | 式  |    |
|              | K-KKZ5G    | 壁面置台           |                  | 2  | 式  |    |
|              |            |                |                  |    |    |    |
|              | 旧町長室       |                |                  |    |    |    |
|              | SZRA40CV   | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 1  | 台  |    |
|              |            | 冷房能力           | 3.6(1.7-4.0)kw   |    |    |    |
|              |            | 暖房能力           | 4.0(1.8-5.3)kw   |    |    |    |
|              |            | 電源             | 単相 200V          |    |    |    |
|              | BRC1G4     | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 1  | 式  |    |
|              | K-DU153KV  | ドレンポンプキット      |                  | 1  | 式  |    |
|              | K-KKZ5G    | 壁面置台           |                  | 1  | 式  |    |
|              |            |                |                  |    |    |    |
|              | 相談室 4      |                |                  |    |    |    |
|              | SZRA40CV   | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 1  | 台  |    |
|              |            | 冷房能力           | 3.6(1.7-4.0)kw   |    |    |    |
|              |            | 暖房能力           | 4.0(1.8-5.3)kw   |    |    |    |
|              |            | 電源             | 単相 200V          |    |    |    |
|              | BRC1G4     | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 1  | 式  |    |
|              | K-KKZ5G    | 壁面置台           |                  | 1  | 式  |    |
|              |            |                |                  |    |    |    |
|              | 事務室        |                |                  |    |    |    |
|              | SZRH140C   | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）天井吊形    | 2  | 台  |    |
|              |            | 冷房能力           | 12.5(5.7-14.0)kw |    |    |    |
|              |            | 暖房能力           | 14.0(6.3-18.0)kw |    |    |    |
|              |            | 電源             | 単相 200V          |    |    |    |
|              | BRC1G4     | 運転リモコン・液晶ワイヤード |                  | 2  | 式  |    |
|              | KDU50C160P | ドレンポンプキット      |                  | 2  | 式  |    |
|              | K-KKZ10G   | 壁面置台           |                  | 2  | 式  |    |
|              |            |                |                  |    |    |    |
|              | 栄養指導室      |                |                  |    |    |    |
|              | S406ATEP-W | ダイキン工業製        | スカイエア（ペア）壁掛型     | 1  | 台  |    |
|              |            | 冷房能力           | 4.0(0.6-4.5)kw   |    |    |    |
|              |            | 暖房能力           | 5.0(0.6-7.3)kw   |    |    |    |
|              |            | 電源             | 単相 200V          |    |    |    |
|              | KKF067A41  | リモコンホルダー       |                  | 1  | 式  |    |
|              | K-KKZ5G    | 壁面置台           |                  | 1  | 式  |    |
|              |            |                |                  |    |    |    |



## 総合支所（追分）

|              | 型番・品名     |               |                        | 数量 | 単位 | 価格 |
|--------------|-----------|---------------|------------------------|----|----|----|
|              | ボランティア室   |               |                        |    |    |    |
|              | SZRA40CV  | ダイキン工業製       | スカイエア（ペア）壁掛型           | 1  | 台  |    |
|              |           | 冷房能力          | 3.6(1.7-4.0)kw         |    |    |    |
|              |           | 暖房能力          | 4.0(1.8-5.3)kw         |    |    |    |
|              |           | 電源            | 単相 200V                |    |    |    |
|              | KKF067A41 | リモコンホルダー      |                        | 1  | 式  |    |
|              | K-KKZ5G   | 壁面置台          |                        | 1  | 式  |    |
|              |           |               |                        |    |    |    |
|              |           |               |                        |    |    |    |
|              | 機器輸送費     |               |                        | 1  | 式  |    |
|              | 試運転調整費    |               |                        | 8  | 台  |    |
|              |           |               |                        |    |    |    |
| <b>2.工事費</b> |           |               |                        |    |    |    |
| 配管資材         |           | 冷媒用被覆銅管       | φ 6.4×12.7（保温厚t=10×20） | 22 | m  |    |
|              |           | 冷媒用被覆銅管       | φ 9.5×15.9（保温厚t=10×21） | 6  | m  |    |
|              |           | ACドレン         | 20A                    | 30 | m  |    |
|              |           | 継手接合材         |                        | 1  | 式  |    |
|              |           | 支持金物          |                        | 1  | 式  |    |
|              |           | 消耗品・雑材料       |                        | 1  | 式  |    |
|              |           |               |                        |    |    |    |
| 工事作業         |           | 配管工費          |                        | 1  | 式  |    |
|              |           | 室外機搬入据付費      |                        | 1  | 式  |    |
|              |           | 室内機搬入据付費      |                        | 1  | 式  |    |
|              |           | ドレンポンプ据付費     | 3台                     | 1  | 式  |    |
|              |           | 天井点検口取付費      | 8か所                    | 1  | 式  |    |
|              |           | 外壁開口費         | 8か所                    | 1  | 式  |    |
|              |           | 屋内外配管化粧カバー取付費 |                        | 1  | 式  |    |
|              |           | 配管試験及び真空乾燥費   |                        | 1  | 式  |    |
|              |           | リモコンスイッチ取付費   |                        | 1  | 式  |    |
|              |           | アスベスト事前調査費    |                        | 1  | 式  |    |
|              |           | 養生及び清掃費       |                        | 1  | 式  |    |
|              |           |               |                        |    |    |    |
|              |           | 運搬交通費         |                        | 1  | 式  |    |
|              |           | 現場雑費          |                        | 1  | 式  |    |
|              |           |               |                        |    |    |    |
|              |           | 現場管理費         |                        | 1  | 式  |    |
|              |           | 諸経費           |                        | 1  | 式  |    |
|              |           |               |                        |    |    |    |

## 総合支所（追分）

|            | 型番・品名 |              |                | 数量 | 単位 | 価格 |
|------------|-------|--------------|----------------|----|----|----|
| 3.エアコン電源工事 |       |              |                |    |    |    |
|            |       | キュービクルブレーカー  | MCB3P60Aトリップ付  | 1  | 個  |    |
|            |       | 盤用協約ブレーカー    | ELB2P20A       | 4  | 個  |    |
|            |       | 分岐盤          | 屋上防水型（既成組換型）   | 1  | 面  |    |
|            |       | ケーブル         | EM-CET2.2      | 75 | m  |    |
|            |       | ケーブル         | EM-CE5.5×3C    | 60 | m  |    |
|            |       | ケーブル         | EM-CE3.5×3C    | 30 | m  |    |
|            |       | 電線           | EM-IE 5.5      | 75 | m  |    |
|            |       | 電線           | EM-IE 2.0      | 90 | m  |    |
|            |       | 電線管          | GZ36           | 70 | m  |    |
|            |       | 電線管          | GZ28           | 35 | m  |    |
|            |       | 同上電線管付属品     |                | 1  | 式  |    |
|            |       | 同電線管支持材      | コンクリートブロック等    | 1  | 式  |    |
|            |       | プルボックス防水ドブE付 | 250×250×200ET  | 2  | 個  |    |
|            |       | プルボックス防水ドブE付 | 150×150×100ET  | 1  | 個  |    |
|            |       | 可とう電線管       | KPF・付属品        | 1  | 式  |    |
|            |       | 室内コンセント      | 埋込200V15Aプレート組 | 2  | 組  |    |
|            |       | 機器接続         |                | 8  | 個  |    |
|            |       | 雑材・消耗品       |                | 1  | 式  |    |
|            |       |              |                |    |    |    |
|            |       | 労務費          | キュービクル・盤改装2面含む | 1  | 式  |    |
|            |       | 諸経費          |                | 1  | 式  |    |
|            |       | 法定福利費        |                | 1  | 式  |    |
|            |       |              |                |    |    |    |